Aufgaben

Aufgabenstellung:

Frau Schmidt wohnt in einem Einfamilienhaus. Das Gebäude ist 8,50 m hoch und besitzt 3 Schornsteine. Die Geschosshöhe liegt bei 2,50 m. An einem Schornstein ist eine Öl-Niedertemperaturheizkessel installiert. Die anderen beiden Schornsteine sind stillgelegt. Es gibt keinen Dachausstieg. Der genutzte Schornstein wurde mit angelegter Leiter von außen begangen.

1.) Frau Mülle möchte sich einen Kaminofen installieren. Dabei überlegt Sie eine Reinigungsöffnung auf dem Dachboden zu erstellen. Welche Standfläche ist das? Wie sind die Definitionen der Standflächen?

2.) Die Dachbodendecke besteht aus Gipskartonplatten. Darüber liegt eine Dämmschicht. Frau Schmidt hat Sorge, dass Sie bei Arbeiten durch die Decke stürzen könnten. Wie hoch muss die aufgenommene Einzellast der Standfläche und Verkehrswege sein? Zusätzlich möchte Frau Schmidt ein Geländer installieren und stellt sich die gleiche Frage für das Geländer. Wieviel Kilogramm entspricht das in beiden Fällen?

3.) Nach Ihrer Fachberatung hat sich Frau Schmidt entschieden, dass Sie Holbohlen auslegt. Der Weg ist 5,50 m lang. In welcher Länge könnten die Bohlen gelegt werden und welche Dicke benötigen die Bohlen?

4.) Frau Schmidt fragt Sie, wann Sie ein Geländer benötigen?

5.) Frau Schmidt macht sich Gedanken über Ihre Aussagen. Währenddessen gehen Sie schonmal auf das Dach kehren. Als Sie die Leiter anlegen wollen stellen Sie fest, dass Sie zwei Geschosse und den halben Keller überbrücken müssen. Teilen Sie Frau Schmidt Ihre Bedenken mit.

6.) Frau Schmidt versteht Ihre Sorgen und zeigt Ihnen einen anderen Leiteranlegepunkt. Sie merken, dass Ihre Leiter nur 5 m lang ist und die Anlegehöhe 4,50 m beträgt. Warum sollten Sie Frau Schmidt nach einer anderen Leiter fragen?

7.) Auf dem Dach angekommen, stellen Sie fest, dass die Laufanlage aus Holz besteht. Die Lauftritte sind zudem 15cm auseinander. Wie ist das Problem zu lösen?

8.) Frau Schmidt hat Sorge, dass Sie abstürzen und möchte eine feste Steigleiter mit Absturzsicherung und Ruhepodest installieren. Erklären Sie ihr, warum Ihre Idee überzogen ist und wann man diese Voraussetzungen erfüllen muss.

9.) Frau Schmidt möchte die Laufanlage komplett neu installieren lassen. Sie fragt ob es Anforderungen an die Standfläche vor dem Schornstein gibt? Eventuell ist ein First zwischen Standfläche und Schornstein.

10.) Beraten Sie Frau Schmidt über die Lauftrittgröße und was bei der Installation noch zu beachten ist. Zudem möchte Frau Schmidt wissen, ob es noch andere Möglichkeiten außer Lauftritte gibt. Wie sind die Anforderung an die Alternativen gestellt?

11.) Nach reichlichen Überlegungen möchte Frau Schmidt ein Ausstiegsfenster einbauen lassen. Wie groß muss dieses sein?

12.) Nach den Dacharbeiten gehen Sie an die Heizungsanlage im Keller und fahren mit den Mess- und Reinigungstätigkeiten fort. Auf dem Weg zur Heizung finden Sie einen vollgestellten Keller vor. Wie sollte der Verkehrsweg ausgeführt sein?

13.) Sie gehen an die Revisionsöffnung und wollen die Rückstände entfernen. Dabei stellen Sie fest, dass die Revisionsöffnung in einer Höhe von 1,60 liegt. Ist das in Ordnung? Wenn Nein, wie sollte es ausgeführt sein?

14.) Sie wollen Frau Schmidt beweisen, was Sie in der Schule gelernt haben. Erklären Sie ihr das Lichtraumprofil und welche Maße dieses haben muss.

15.) Sie sind fertig mit den Arbeiten und treffen sich mit dem Chef zum Mittagstisch. Dieser fragt Sie, was Sie noch an Ausrüstung benötigen. Gehen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung durch.

16.) Ihr Chef möchte mit Ihnen eine Feststoffmessung an einer Pelletzentralheizung durchführen. Welche Sicherheitseinrichtung benötigen Sie bei den Arbeiten mit netzbetriebenen Geräten?